



ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

**ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА РЕКЕ
ЛЕПЕНИЦЕ НИЗВОДНО ОД МОСТА ЗА ИЛИЋЕВО ДО ГРАНИЦЕ
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА“ У КРАГУЈЕВЦУ**

- ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -



ЈП Урбанизам - Крагујевац



34 000 Крагујевац ул. Краља Петра I 23

www.urbanizam.co.rs ПИБ: 101577522; Мат бр: 07165862
тел: 034/306-603 (централна); e-mail: office@urbanizam.co.rs
рачун: 165-7010418199-74; 155-42830-45; 205-61692-88

КРАГУЈЕВАЦ

2021. година



ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

Градска управа за развој и инвестиције
Николе Пашића 6



ЈП "УРБАНИЗАМ" - КРАГУЈЕВАЦ

Ул. Краља Петра I бр. 23
тел: 034/306-603 (централа)
ПИБ: 101577522

34000 Крагујевац
факс: 034/335-252
Мат. бр.: 07165862

www.urbanizam.co.rs
e-mail: office@urbanizam.co.rs

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА РЕКЕ ЛЕПЕНИЦЕ НИЗВОДНО ОД МОСТА ЗА ИЛИЋЕВО ДО ГРАНИЦЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА“ У КРАГУЈЕВЦУ

- ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -

вд директор:

Весна Јовановић Милошевић дипл.инж.арх

КРАГУЈЕВАЦ

2021. година

ЕЛАБОРАТ:	ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА РЕКЕ ЛЕПЕНИЦЕ НИЗВОДНО ОД МОСТА ЗА ИЛИЋЕВО ДО ГРАНИЦЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА“ У КРАГУЈЕВЦУ	- материјал за рани јавни увид -
ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	ГРАД КРАГУЈЕВАЦ , Градска управа за развој и инвестиције Николе Пашића 6 34 000 КРАГУЈЕВАЦ	
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ	ГРАД КРАГУЈЕВАЦ , Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине Трг Слободе 3 34 000 КРАГУЈЕВАЦ	
ОБРАЂИВАЧ	ЈП "УРБАНИЗАМ" – КРАГУЈЕВАЦ Краља Петра I бр. 23 34 000 КРАГУЈЕВАЦ	
ВД ДИРЕКТОРА	Весна Јовановић Милошевић, дипл.инж.арх.	
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР	Иван Станковић, дипл. инж.грађ	
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	Лазар Мандић, мастер инж.арх.	
РАДНИ ТИМ	Лазар Мандић, мастер инж.арх.	
	Бојан Рајић, дипл.инж.геод.	
	Милун Милићевић, дипл.инж.саоб.	
	Никола Тимотијевић, дипл.инж.електро.	
	Марко Николић дипл.инж.маш.	
	Весна Јовановић, дипл.инж.хем.	
	Светлана Драгојловић, грађ.тех.	

фаза: Рани јавни увид

На основу члана 38. став 3. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС РС, 50/2013 - одлука УС РС, 98/2013 - одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – други закон, 2020/9 и 52/2021), и члана 27. став 3. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32/2019) у својству одговорног урбанисте, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Елаборат за рани јавни увид планског документа: **План детаљне регулације "Уређење водотока реке Лепенице низводно од моста за Илићево до границе територије града Крагујевца" у Крагујевцу** са пратећим прилозима:

- је урађен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС РС, 50/2013 - одлука УС РС, 98/2013 - одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 37/2019 – други закон, 9/2020 и 52/2021),
- је урађен у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32/2019).

Одговорни урбаниста: Лазар Мандић, мастер инж.арх.

Број лиценце: 200 1521 15

Лични печат:

Потпис:



САДРЖАЈ ПДР "Уређење водотока реке Лепенице низводно од моста за Илићево до границе територије града Крагујевца" у Крагујевцу

- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1. ОПШТИ ДЕО

1.1.	ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ	1
1.2.	ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА	1
1.3.	ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	2
1.3.1.	Извод из ППГ-а Крагујевац	2
1.3.2.	Извод из ГУП-а Крагујевац 2015.....	2
1.3.3.	Извод из ПГР-а Радна зона Крагујевац зона пословања.....	3
1.4.	ПОДЛОГЕ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА.....	3
1.5.	ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА	3
1.6.	ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	4

2. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА

2.1.	ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА.....	6
2.2.	КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	8
2.3.	ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА	10

ГРАФИЧКИ ДЕО

Графички прилог бр 1	Катастарски план са границом обухвата	P=1:2 500
Графички прилог бр 2.1	Извод из ППГ Крагујевац – Инфраструктура и мрежа насеља	P=1:20 000
Графички прилог бр. 2.2	Извод из ГУП Крагујевац 2015 – Планирана намена површина	P=1:10 000
Графички прилог бр. 3	Постојећа намена земљишта	P=1:2500
Графички прилог бр. 4	Планирана намена земљишта	P=1:2500

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1. ОПШТИ ДЕО

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ за израду Плана детаљне регулације "Уређење водотока реке Лепенице низводно од моста за Илићево до границе територије града Крагујевца" у Крагујевцу (у даљем тексту: План) је Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – други закон, 9/2020 и 52/2021) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019)..

Плански основ за израду Плана је:

- Просторни план града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца", број 32/2009)
- Генерални урбанистички план "Крагујевац 2015" ("Сл. лист града Крагујевца", број 7/2010, 16/2012);
- ПГР Радна зона Крагујевац и зона пословања („Сл. лист града Крагујевца, број 26/2013);

1.2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Обухват плана простире се на шест катастарских општина: КО Крагујевац 1, КО Крагујевац 4, КО Јовановац, КО Корман, КО Цветојевац и КО Ботуње и обухвата земљиште и водне објекте за уређење водотока реке Лепенице низводно од моста за Илићево до границе територије града Крагујевца.

Површина захвата Измене и допуне Плана генералне регулације износи приближно 78 ха.

Коначна граница обухвата Плана детаљне регулације "Уређење водотока реке Лепенице низводно од моста за Илићево до границе територије града Крагујевца" у Крагујевцу биће дефинисана Нацртом плана.

Површина захвата Плана износи око 77,0 ха.

Основни принципи просторног развоја су:

- примена савремених принципа у планирању, уређењу и заштити простора;
- заштита јавног интереса;
- заштита, уређење и одрживо коришћење културног наслеђа;
- унапређење животне средине.

Граница плана дефинисана је на основу претходно дефинисане регулације и новог предлога регулације реке Лепенице - Идејног решења (ИДР) заштите приобаља Лепенице од моста за Милатовац (km 22+180) до моста за Илићево у Крагујевцу (km 32+200):

1.3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1.3.1. Извод из ППГ-а Крагујевац

Подручје Крагујевца не обилује падавинама, али конфигурација, непошумљеност терена и састав терена омогућавају стварање бујица. Велике воде се јављају после наглог топљења снега и обилних пљусковитих падавина. Својим изливањем правили су огромне штете, тако да су предузимани опсежни радови на њиховој регулацији.

До сада су извршени радови на регулацији следећих водотокова:

- Лепеница је регулисана узводно од ушћа Козујевског потока па до њеног изласка са територије Града Крагујевца, од тога је око 8,0 km градске регулација са облагањем минор корита каменом или бетоном. На појединим деоницама су обложене и косине мајор корита. Облагање корита је изведено кроз град Крагујевац. Обложено корито је димензионисано на стогодишњу велику воду, а да може да пропусти хиљадугодишњу велику воду. Регулисано корито је двогубо трапезно. Делови тока са пољском регулацијом у дужини од 4,3 km могу да пропусте знатно мање протицаје.

Градско подручје Крагујевца заштићено је изведеном регулацијом од хиљадугодишњих великих вода. На деоницама, са пољском регулацијом, узводно и низводно од града, где је углавном пољопривредно земљиште и слабо насељено подручје, заштита је спроведена за двадесетогодишње, односно веће воде, зависно од стања корита.

Квалитет површинских и подземних вода је битан параметар у оцени стања животне средине. Према Уредби о категоризацији водотока (Сл. гласник СРС бр. 5/68), на територији општине, може се приказати следеће:

- Лепеница, до уласка у Крагујевац – II а класа,
- Лепеница, низводно од Крагујевца – IV класа.

Са пробиолошком анализом природних површинских вода на територији града Крагујевца, за поједине водотокове утврђено је следеће (Студија заштите животне средине и развоја еколошких система града Крагујевца, до 2010. године, ПМФ Крагујевац, 1993. год.):

- Лепеница - III и IV класа

1.3.2. Извод из ГУП-а Крагујевац 2015

Планирана намена површина (графички прилог планирана намена површина)

У циљу заштите од поплава и амбијенталног уређења простора предвиђена је регулација реке Лепенице у укупној деоници од 7 200 m. Деоница обухваћена планом се налази у приоритетним водорегулационим радовима.

Меродавна вода за димензионисање корита је стогодишња велика вода, а контролна хиљадугодишња вода.

Према ГУП Крагујевац 2015, намена површина у обухвату одређена је претежно за воде – река Лепеница

У ободном делу регулације реке ГУП-ом је предвиђена пренамена пољопривредног у грађевинско земљиште и то:

- индустријску зону – Радна зона Крагујевац – целина 1
- индустријску зону – Радна зона Лепеница
- зона зеленила уз Лепеницу
- комуналне делатности и објекти

Основни проблем уређења и коришћења земљишта у складу са планираном наменом на предметној деоници тока јесте заштита приобаља од великих вода реке Лепенице.

Мрежа саобраћајне и комуналне инфраструктуре са прикључцима на окружење (Део 2.1.2.)

У обухвату плана налазе се постојеће и планиране саобраћајнице, односно укрштања са са реком Лепеницом:

- мост из улице Кормански пут (који се улива у стари пут Крагујевац – Баточина);
- мост из нове улице веза ка петљи „Северна обилазница – ИЗ Корман поље“

Југоисточни део плана сече траса железничке пруге Лапово – Крагујевац - Краљево. Пруга је неелектрифицирана једноколосечна, класификована као магистрални правац. Просторним планом Републике Србије предвиђена је електрификација пруге и изградња другог колосека што захтева неопходно осавремењавање пратећих објеката и опреме.

Кроз обухват плана и у његовој непосредној близини пролазе значајни коридори комуналне инфраструктуре:

- електроенергетски водови 110 kV ка Јагодини и ка фабрици аутомобила „FAS“.
- магистрални водовод Ø 700 mm који доводи воду из водоизворишта „Морава“;
- примарни фекални колектор уз реку Лепеницу;
- примарни кишни колектор у оквиру улице Складишни центар;

Заштита животне средине

Према еколошкој валоризацији простора ГУП Крагујевац 2015, планско подручје припада еколошкој целини Лепеница (и просторно и функционално). Делови захвата који излазе ван ове целине такође се могу третирати као део еколошке целине Лепеница због својих функционалних и еколошких карактеристика (постојећа намена, просторно положајне карактеристике, близина саобраћајница и индустријске зоне).

Еколошка целина "Лепеница" се простира дуж Лепеничког коридора и главно еколошке обележје јој је река Лепеница.

1.3.3. Извод из ПГР-а Радна зона Крагујевац зона пословања

ПГР Радна зона Крагујевац и зона пословања, је један од 27 планова генералне регулације којима се обезбеђује спровођење Генералног урбанистичког плана у оквиру грађевинског подручја Крагујевца.

План генералне регулације представља смерницу за израду правила грађења и уређења објеката у обухвату овог плана. ПГР-ом су дефинисани елементи генералне регулације – регулационе и грађевинске линије и зоне заштите инфраструктурних објеката и регулисаног корита реке Лепенице који могу бити уграђени у планска решења овог плана.

1.4. ПОДЛОГЕ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За израду Елабората од расположивих подлога коришћени су:

- Део копије катастарског плана у дигиталном облику достављена од РГЗ Службе за катастар непокретности - Крагујевац, за потребе израде ПГР Радна зона Крагујевац зона пословања (2013);

- Ортофото план (епоха снимања 2012. година, 10 cm величина пиксела);

Коришћене подлоге су одговарајуће за потребе израде графичког и аналитичког дела Елабората и омогућују дефинисање и приказ свих потребних планских елемената предвиђених за ову врсту урбанистичког документа.

1.5. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Основни циљ израде Плана је одрживи развој, рационално уређење грађевинског земљишта, целовито планско сагледавање и планска разрада могуће изградње површина и објеката водорегулације и развој комуналне инфраструктуре у складу са генералним урбанистичким планом Крагујевац 2015.

Визија и циљеви израде Плана су:

- стварање услова за планско уређење и коришћење простора;
- уређење водотока реке Лепенице у дужини од око 9,5 km низводно од моста за Илићево до границе територије града Крагујевца, ради заштите околних простора од плављења, који су претежно планирани за индустрију и пословање.
- уређење и изградња објеката за заштиту приобаља од 100-годишње велике воде и дефинисање начина укрштања водотока са саобраћајном и другом комуналном инфраструктуром.
- дефинисање регулације површина и објеката јавне намене;
- дефинисање правила уређења, правила грађења и начина коришћења земљишта;
- развој комуналне и саобраћајне инфраструктуре;
- дефинисање услова и мера заштите животне средине, природних и културних добара, енергетске ефикасности, приступачности и заштите од елементарних непогода и несрећа;
- дефинисање правила за спровођење плана

1.6. ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Простор обухвата измене и допуне плана представља водоток реке Лепенице и неизграђени ободни простор који се претежно користи за пољопривредну производњу.

Река Лепеница извире у Голочелу из извора Студенац, а улива се у Велику Мораву источно од Баточине. У прошлости је имала различиту дужину тока и мењала је своје ушће. Због честог изливања Велике Мораве и издизања њене алувијалне равни, Лепеница је у доњем току, низводно од Рогота, скренула у правцу севера и текла паралелно с Великом Моравом поред Лапова и Марковца до Новог Села. Међутим, за време поплаве 1897. године, она је код Рогота скренула ток ка истоку, усецајући ново корито и померајући ушће. Од некадашњих 60 km њена дужина се смањила на 49 km, а каснијим исправљањем и регулацијом корита скраћена је за још 1 километар. Лепеница има велики број притока. Само у Крагујевачкој котлини у њу се улива 28 водотока. Међутим, то су углавном кратке реке или потоци, бујичарских одлика, од којих многи током лета пресушују. Најзначајнија је њена лева притока Угљешница.

Терен планског обухвата је у благом нагибу од 1,25 % у правцу југоисток – северозапад управно од насипа улице Кормански пут према нерегулисном водотоку реке Лепенице

Геолошки рејони у границама обухвата плана према Геолошкој подлози израђеној за потребе Генералног плана Крагујевац 2015 евидентиран је подрејон следећих карактеристика: **Подрејон III-2.**

За потребе планова детаљне регулације потребно је вршити геолошка истраживања за овај ниво планске документације. Код већих инвестиционих радова неопходно је извршити детаљнија истраживања са аспекта микросеизмике и инжењерске геологије.

Рејон III обухвата зоне нестабилних падина и умирених клизишта, алувијалне и алувијално-пролувијалне равни непосредно уз водотоке, као и пролувијалне наносе - терене са изразито високим нивоом подземних вода и стрме падине нагиба преко 10° изграђених од неогених седимената (Илићево, Шумарице, Корићани и др.). У природно влажном стању, ови материјали су средње до мало стишљиви и добре носивости. Лако се расквашавају, дуж прслина којима је издељена основна стенска маса, те губе своја природна својства. Код шљунковитих суглина, лапоровитих глина и суглина има прослојака склоних бубрењу. Коришћења ових површина у урбане сврхе захтевају посебне мере предострожности оријентисаних у погледу одржавања постојећег равнотежног стања падина. Пожељна су санирања падина као целина, а не само појединих објеката. Фундаменти објеката морају бити испод зона промене влажности. У ову групу убрајамо и ерозионе засеке левих притока реке Лепенице и Угљешнице. На контактима између кота 220-190мнв на овим се деловима јављају неогени седименти у којима има појава клижења. Ти делови падина морају се претходно санирати ако се желе искористити у урбане сврхе, како се не би угрозила садашња стабилност тих косина.

Ово су зоне повећаног основног сеизмичког степена.

Уз одговарајуће мелиоративне мере (дренирање, обарање НПВ-а, насипање и очување стабилности ископа) могу бити ангажоване у грађевинске сврхе.

- У алувијалним алувијално пролувијалним и пролувијалним наносима потребно је предузети превентивне мере пре ангажовања истих у грађевинске сврхе, у циљу обарања нивоа воде у терену и повећања носивости тла и елиминисања штетних слегања, као и регулисање површинских токова у циљу спречавања бујица, плавлјења терена и подлокавања обала у ширем градском подручју.
- Код активних процеса и појава и потенцијално нестабилних падина и умирених клизишта, коришћење простора захтева детаљна истраживања уз очекивање значајних мера санације. Да би се што боље сагледале инжењерскогеолошке карактеристике терена за предлог санационих мера кроз наредне нивое пројектовања, на овим просторима се предлаже израда мреже пијезометара, инклинометара и репера за осматрање, где би се кроз један дужи период, минимум једна хидролошка година, вршило осматрање осциловање нивоа подземне воде и померања тла, без којих није могуће предвидети понашање терена при даљој урбанизацији као ни одредити и пројектовати врсту и начин превентивних ни санационих мера, којима ће се обезбедити очување постојеће (условне) стабилности и предупредити њено даље нарушавање.

Подрејон III-2

Терени широких алувијалних равни доњих токова река (Лепенице и Угљешнице) и то углавном изван утицаја савремених токова Ове терене изграђују прашинасте

ПДР "Уређење водотока реке Лепенице низводно од моста за Илићево до границе територије града Крагујевца" у Крагујевцу

- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -

глине испод којих су пескови и шљункови, дебљине 7-12 м, у чијој се подини налазе, већином, недеформабилне до слабо деформабилне слабо окамањене стене. Ниво подземне воде је високог од 1,0-4,0 м али су могућа колебања. У овим срединама се јављају прослојци и сочива муљева, што их чини неповољним са аспекта носивости и неравномерног слегања.

Услови рада у овим стенама су лаки и ручно и машински а учинци добри. Да би постигли добру носивост потребно је изабрати адекватну темељну стопу и дубину фундаирања (израда шљунчаних тампона, фундаирање на шиповима, самцима и сл.) Избором скелетне конструкције, израдом шљунчаних тампона, могу се регулисати неравномерна слегања објеката. Такође приликом ископа за темељне јаме треба водити рачуна о нивоу подземне воде и начина за њихово дренаирање или црљење из ископа.

Статус животне средине

Највећи комплексу су смештени у Лепеничком коридору и у укупној намени захвати ове зоне доминирају.

Даље коришћење зона у ободу планског обухвата може се реализовати под следећим условима и мерама:

- обавеза утврђиваања погодности терена за градњу са аспекта стабилности,
- обавезна је процена капацитета животне средине сваке зоне,
- израда катастра загађивача за сваку зону посебно,
- сваки корисник или власник производног и другог погона или делатности дужан је да усклади рад према условима процене утицаја и процене ризика,
- промена намене постојећих објеката, увођење нових технологија или оживљавање постојећих подразумева обавезну процену утицаја на животну средину у складу са важећим прописима.

2. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА

2.1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

Целокупан обухват плана налази се ван границе грађевинског земљишта. Планирана је пренамена пољопривредног земљишта 27,47 ха у водно земљиште. Укупна површина планираног водног земљишта поклапа се са обухватом плана и износи 77,00 ха.

	НАМЕНА	Постојеће		Промена		Планирано	
		земљиште ха	% у односу на обухват	земљиште ха	% у односу на обухват	земљиште ха	% у односу на обухват
ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА							
2 1	Пољопривредно	27,48	35,69	-27,48	-35,69	0,00	0,00
2 2	Воде - Река Лепеница	49,52	64,31	27,48	35,69	77,00	100,00
Σ	ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА	77,00	100,00	0,00	0,00	77,00	100,00

ПДР "Уређење водотока реке Лепенице низводно од моста за Илићево до
границе територије града Крагујевца" у Крагујевцу

- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -

ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Водно земљиште

Израдом овог плана обезбедиће се услови за утврђивање јавног интереса за уређивање водне површине реке Лепенице, односно за реализацију пројектованих водних објеката уз задржавање водних површина који су дефинисани претходним планским решењима.

Заштита уређење и коришћење водног земљишта одређено је Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – други закон).

Специфично зеленило је зеленило дуж специфичних намена (саобраћајних праваца ван регулације, речних токова, зеленило око гробља, зеленило око тела депоније и сл.) са приоритетном заштитном улогом. Ово зеленило има за циљ да заштити околне намене од буке из саобраћаја, да обезбеди боље проветравање и смањи аерозагађање.

Зеленило уз водоток Лепеницу, се планира као уређено заштитно зеленило које чине појединачни примерци или групације дрвенастих и жбунастих врста. Основа је отворени травњак, а избор врста свести на полегле и тужне форме. Пет метара од регулисаног корита не садити растиње. Уређење зеленила у појасу водотока мора бити у складу са Водопривредним условима.

Приобално зеленило уз Лепеницу је неопходно очувати као јединствену целину у функцији заштите биодиверзитета (врсте које су навикле да живе у условима високих подземних вода). Допунити ову зону типичним аутохтоним врстама како би се прилагодиле на климатске и педолошке услове.

ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Пољопривредно земљиште

Израдом овог плана предвиђа се промена намене пољопривредног земљишта у водно, површине 27,47ha.

Заштита уређење и коришћење пољопривредног земљишта одређено је Законом о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – други закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017 и 95/2018 – други закон). Пољопривредно земљиште се користи за пољопривредну производњу и не може се користити у друге сврхе, осим у случајевима и под условима дефинисаним законом.

Начин и услови спровођења промене намене обрадивог пољопривредног земљишта и изузетак од забране коришћења обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе дефинисани су Законом о пољопривредном земљишту и Законом о планирању и изградњи.

2.2 КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

саобраћајна инфраструктура

друмски саобраћај – Обухват плана се укршта са постојећим и планираним друмским саобраћајним коридорима:

- градска саобраћајница - Кормански пут (који се улива у стари пут Крагујевац – Баточина);
- градска саобраћајница - нова улица веза ка петљи „Северна обилазница – ИЗ Корман поље“

Градске саобраћајнице су у основи намењене средњим и дугим унутарградским путовањима, повезују сабирне саобраћајнице са градским магистралама као и стамбене зоне са градским центром и осталим садржајима при чему опслужују највећи део локалног саобраћаја и уводе локалне путеве у град.

У зонама чија се реализација врши на основу планова регулације, изградња или реконструкција саобраћајница вршиће се на основу следећих правила грађења, која подразумевају следеће регулационе ширине према рангу саобраћајнице:

- градске саобраћајнице 15 - 25 m;

Позиције и начин укрштања саобраћајне инфраструктуре и водотока као и ширина заштитног појаса, биће дефинисане на основу Закона о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018), Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014 и 32/2013 и 55/2014, 24/2018 и 41/2018), Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011) услова имаоца јавних овлашћења, расположиве студијске, планске и пројектотехничке документације.

Железничка пруга Лапово – Крагујевац - Краљево Обухват плана пресеца железничка пруга Лапово – Крагујевац – Краљево. Ово је неелектрифицирана једноколосечна пруга, класификована као магистрални правац са највећом допуштеном брзином возова до 60km/h. И поред изузетног значаја у мрежи српских железница и магистралног карактера пруга Лапово-Крагујевац-Краљево је остала на врло ниском техничком нивоу опремљености, са малим техничким брзинама и недовољним бројем железничких возних средстава што је допринело да укупно стање једине пруге која повезује Шумадију и Косово и Метохију са Београдом и осталим деловима Србије буде крајње незадовољавајуће.

Дуж железничког коридора Краљево – Лапово у дефинисаном пружном и инфраструктурном заштитном појасу железнице, према важећем Закону о железници („Сл. гласник РС“, бр. 41/18) важи следеће: У инфраструктурном појасу не може се садити високо дрвеће које својом висином може угрозити железничку инфраструктуру, односно безбедност железничког саобраћаја, који смањују видљивост железничких сигнала или које могу довести у забуну раднике у вези значења сигналних знакова или на други начин угрозити безбедност железничког саобраћаја.

У плановима железница Србије планира се изградња двоколосечне пруге али пројектна документација за то не постоји па се остављају заштитни појасеви према постојећој траси како би се омогућило увођење другог колосека.

Просторним планом Републике Србије предвиђена је електрификација пруге и изградња другог колосека железнице што захтева и неопходно осавремењавање пратећих објеката и опреме. До израде нове студијске и техничке документације

ПДР "Уређење водотока реке Лепенице низводно од моста за Илићево до
границе територије града Крагујевца" у Крагујевцу

- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -

железнички саобраћај на подручју града и планском подручју водиће се по постојећој траси.

Могућа је промена мреже саобраћајне инфраструктуре према потребама корисника простора.

водопривредна инфраструктура

Планска решења водоснабдевања, евакуације отпадних вода и водорегулације засниваће се на условима надлежног јавног комуналног предузећа, планској, пројектотехничкој и студијској документацији рађеној у претходном периоду.

Планом се утврђује заштитни појас хидротехничке инфраструктуре:

- за магистрални водовод мин 2,5 m обострано;
- за магистрални фекални колектор мин 2,5 m обострано;

Регулација водотокова Предвиђена је регулација преостале нерегулисане деонице Лепенице.

За ток реке Лепенице на посматраној деоници усваја се следећи критеријум заштите:

- неопходно је грађевинским радовима (регулацијом тока и изградњом насипа или других грађевинских објеката) обезбедити да корито може да прихвати проток од 1% велике воде (**велика вода 100-годишњег повратног периода**)
 - а) без изливања на левој и десној обали (за део тока од моста за Илићево до моста на ауто-путу);**
 - б) без изливања на левој обали (за део тока од моста на ауто-путу до моста за Милатовац).**

електроенергетска инфраструктура

Кроз обухват плана захвата плана пролазе трасе следећих далековаода 110kV:

- далековод 110kV број 186А до трафостанице КГ001;
- двоструки далековод 110kV број 186 (А и Б) до трафостаница КГ001 и КГ008 респективно;
- далеководи 110kV на двосистемским стубовима, број 123/5 и 1126/2 ка Јагодини и ка ТС 110/20 kV "ФАС" респективно;

Електроенергетски систем у захвату плана потребно је у складу са потребама реконструисати, проширити и модернизовати у складу са потребама оператера и конзума. Постојеће трафостанице 10/0.4kV потребно је реконструисати, заменити дотрајалу опрему и извршити повећање капацитета. Постојеће далеководи 10kV у захвату плана потребно је каблирати, као и нисконапонску мрежу на деоницама које буду ометале изградњу нових објеката. Потребно је наставити са проширењем, реконструкцијом и модернизацијом нисконапонске и мреже 10kV.

Позиције и начин укрштања далековаода са другим инфраструктурним водовима и ширина заштитног појаса, биће дефинисане на основу Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014 и 95/2018 - др. закон), Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“, бр. 65/1988 и 18/1992) услова имаоца јавних овлашћења, расположиве студијске, планске и пројектотехничке документације.

**ПДР "Уређење водотока реке Лепенице низводно од моста за Илићево до
границе територије града Крагујевца" у Крагујевцу**

- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -

Планом се предвиђа утврђивање заштитног појаса за надземне електроенергетске водове са обе стране вода од крајњег проводника:

- за напонски ниво до 35 kV 10,0 m;
- за напонски ниво 35 kV 15,0 m;
- за напонски ниво 110 kV 25,0 m;
- за напонски ниво 220 и 400 kV 30,0 m;

термоенергетска инфраструктура

Постојећа гасоводна инфраструктура у обухвату плана детаљне регулације налази се у зони моста из правца улице Кормански пут:

- дистрибутивни гасовод притиска до 4 bar;
- челични гасовод средњег притиска до 16 bar;

Позиције и начин укрштања далековаода са другим инфраструктурним водовима и ширина заштитног појаса, биће дефинисане на основу Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014 и 95/2018 - др. закон), Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“, бр. 65/1988 и 18/1992) услова имаоца јавних овлашћења, расположиве студијске, планске и пројектотехничке документације.

2.3. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА


Измена плана ће решити евентуалне просторне конфлиите планираних намена и омогућити ефикасније спровођење Плана генералне регулације.

Очекивани ефекти планирања у обухвату су су:

- изградња нових објеката јавне намене водорегулације;
- регулација водотока - реке Лепенице и заштита околног земљишта;
- уређење јавних површина: изградња саобраћајница, пешачких тротоара, паркинг простора и уређење и формирање заштитног зеленила;
- задовољавање потреба корисника радне зоне;
- изградња недостајуће комуналне инфраструктуре, повећање капацитета комуналне инфраструктуре и комуналне уређености насеља;

ГРАФИЧКИ ДЕО

Графички прилог бр 1	Катастарски план са границом обухвата	P=1:2 500
Графички прилог бр 2.1	Извод из ППГ Крагујевац – Инфраструктура и мрежа насеља	P=1:20 000
Графички прилог бр. 2.2	Извод из ГУП Крагујевац 2015 – Планирана намена површина	P=1:10 000
Графички прилог бр. 3	Постојећа намена земљишта	P=1:2500
Графички прилог бр. 4	Планирана намена земљишта	P=1:2500





ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

1. КАТАСТАРСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА

ЛЕГЕНДА:

Граница обухвата Плана

Граница катастарске општине

Граница катастарске парцеле

Граница објекта

1516/11

Број катастарске парцеле

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА РЕКЕ ЛЕПЕНИЦЕ НИЗВОДНО ОД МОСТА ЗА ИЛИЋЕВО
ДО ГРАНИЦЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -




ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ

Ул. Краља Петра I бр. 23
телеф: 034/355-603 (централна)
ПИБ: 01577502

34000 Кragујевац
факс: 034/355-252
Моб. бр. 071658892

www.urbanizam.co.rs
e-mail: office@urbanizam.co.rs

ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције			
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ	Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције			
ОБРАЂИВАЧ	Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац			
НАЗИВ КАРТЕ	1. КАТАСТАРСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА			
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх.		МП	
УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх.			
ИЗВЕШНИ ДИРЕКТОР	ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл.инж.грађ.			
ВП ДИРЕКТОРА	ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх.			
БРОЈ КАРТЕ	01	БРОЈ ЛИСТА 01	ДАТУМ 2021.	РАЗМЕРА 1:2 500





ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

1. КАТАСТАРСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА

ЛЕГЕНДА:

Граница обухвата Плана

Граница катастарске општине

Граница катастарске парцеле

Граница објекта

Број катастарске парцеле

План детаљне регулације
уређење водотока реке Лепенице низводно од моста за Илићево
до границе територије града Крагујевца
- ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -


ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ

Ул. Краља Петра I бр. 23
телеф: 034/355-603 (централна)
ПИБ: 01577592

34000 Крагујевац
факс: 034/355-252
Моб. бр. 07168882

www.urbanizam.co.rs
e-mail: office@urbanizam.co.rs

ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	Град Крагујевац, Градска управа за развој						
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ	Град Крагујевац, Градска управа за развој						
ОБРАЂИВАЧ	Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац						
НАЗИВ КАРТЕ	1. КАТАСТАРСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА						
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж. арх.		МП				
УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж. арх.						
ИЗВЕШНИ ДИРЕКТОР	ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл. инж. грађ.						
ВП ДИРЕКТОРА	ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл. инж. арх.						
БРОЈ КАРТЕ	01	БРОЈ ЛИСТА	02	ДАТУМ	2021.	РАЗМЕРА	1:2 500



ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

1. КАТАСТАРСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА

ЛЕГЕНДА:

Граница обухвата Плана

Граница катастарске општине

Граница катастарске парцеле

Граница објекта

1516/11

Број катастарске парцеле

План 1

План 2

План 3

План 4

План 1

План 2

План 3

План 4

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА РЕКЕ ЛЕПЕНИЦЕ НИЗВОДНО ОД МОСТА ЗА ИЛИЋЕВО
ДО ГРАНИЦЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -




ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ

Ул. Краља Петра I бр. 23
Тел: 034/355-603 (централна)
ПИБ: 101577502

34000 Крагујевац
Факс: 034/355-252
Моб. бр. 071688892

www.urbanizam.co.rs
e-mail: office@urbanizam.co.rs

ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције		
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ	Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције		
ОБРАЂИВАЧ	Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац		
НАЗИВ КАРТЕ	1. КАТАСТАРСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА		
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх.	МП	
УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх.		
ИЗВЕШНИ ДИРЕКТОР	ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл.инж.грађ.		
ВП ДИРЕКТОРА	ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх.		
БРОЈ КАРТЕ	01	БРОЈ ЛИСТА	03
ДАТУМ	2021.	РАЗМЕРА	1:2 500





ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

1. КАТАСТАРСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА

ЛЕГЕНДА:

Граница обухвата Плана

Граница катастарске општине

Граница катастарске парцеле

Граница објекта

1516/11

Број катастарске парцеле

План детаљне регулације
УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА РЕКЕ ЛЕПЕНИЦЕ НИЗВОДНО ОД МОСТА ЗА ИЛИЋЕВО
ДО ГРАНИЦЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -




ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ

Ул. Краља Петра I бр. 23
11000 Крагујевац
ПИБ: 101577502

34000 Крагујевац
Факс: 034/335-252
Моб. бр. 071668892

www.urbanizam.co.rs
e-mail: office@urbanizam.co.rs

ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције						
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ	Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције						
ОБРАЂИВАЧ	Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац						
НАЗИВ КАРТЕ	1. КАТАСТАРСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА						
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх.	МП					
УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх.						
ИЗВЕШНИ ДИРЕКТОР	ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл.инж.грађ.						
ВП ДИРЕКТОРА	ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх.						
БРОЈ КАРТЕ	01	БРОЈ ЛИСТА	04	ДАТУМ	2021.	РАЗМЕРА	1:2 500



ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

2. ИЗВОД ИЗ ППГ КРАГУЈЕВАЦ - ИНФРАСТРУКТУРА И МРЕЖА НАСЕЉА

ЛЕГЕНДА:

Граница обухвата Плана Р=78 ха

- ПОСТОЈЕЋА ВОДОВОДНА ЛИНИЈА
- ПОСТОЈЕЋИ РЕЗЕРВОАР
- ПОСТОЈЕЋА ЦРПНА СТАНИЦА
- ПОСТОЈЕЋЕ ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
- ПЛАНИРАНИ РЕЗЕРВОАР
- ПЛАНИРАНА ЦРПНА СТАНИЦА
- ПОСТОЈЕЋИ ФЕКАЛНИ КОЛЕКТОР
- ПОСТОЈЕЋЕ ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВС
- ПЛАНИРАНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВС
- ПЛАНИРАНИ ФЕКАЛНИ КОЛЕКТОР

- ПОСТОЈЕЋИ МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД МГ 08-02
- ПОСТОЈЕЋА ГЛАВНА МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА "ЦВЕТОЈЕВАЦ"
- РАЗВОДНИ ГАСОВОД И ГРАДСКИ ГАСОВОДНИ ПРСТЕН
- ТОПЛИФИЦИРАНА ПОДРУЧЈА ГРАДА
- ПОДРУЧЈА ГДЕ ЈЕ У ТОКУ ГАСИФИКАЦИЈА
- ПОДРУЧЈА СА КОМБИНОВАНОМ ГАСИФИКАЦИЈОМ И ТОПЛИФИКАЦИЈОМ

- ПОСТОЈЕЋА ТРАФОСТАНИЦА 400/110 KV
- ПОСТОЈЕЋА ТРАФОСТАНИЦА 110/35(10) KV
- ПОСТОЈЕЋА ТРАФОСТАНИЦА 35/10 KV
- ПЛАНИРАНА ТРАФОСТАНИЦА 110/10 KV
- ПОСТОЈЕЋИ ДАЛЕКОВОД 400 KV
- ПОСТОЈЕЋИ ДАЛЕКОВОД 110 KV
- ПОСТОЈЕЋИ ДАЛЕКОВОД 110 KV (ИЗМЕШТА СЕ)
- ПОСТОЈЕЋИ ДАЛЕКОВОД 35 KV
- ПОСТОЈЕЋИ КАБЛОВСКИ ВОД 35 KV
- ПЛАНИРАНИ ДАЛЕКОВОД 400 KV
- ПЛАНИРАНИ ДАЛЕКОВОД 110 KV
- ПЛАНИРАНИ КАБЛОВСКИ ВОД 110 KV
- ПЛАНИРАНИ ДАЛЕКОВОД 35 KV
- ПЛАНИРАНИ КАБЛОВСКИ ВОД 35 KV

- ЦЕНТАР ГРАДА
- ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР (СТРАГАРИ)
- ЦЕНТРИ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛА
- СЕОСКИ ЦЕНТРИ
- СЕЛА
- ВЕЗА ЦЕНТАРА СА СУСЕДНИМ ОПШТИНАМА


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА РЕКЕ ЛЕПЕНИЦЕ НИЗВОДНО ОД МОСТА ЗА ИЛИЋЕВО
ДО ГРАНИЦЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -



ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ

Ул. Краља Петра I бр. 23
34000 Крагујевац
телеф: 034/306-603 (централна)
ПИБ: 101577522
факс: 034/335-252
Мат. бр.: 07165862
www.urbanizam.co.rs
e-mail: office@urbanizam.co.rs

ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције						
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ	Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције						
ОБРАЋИВАЧ	Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац						
НАЗИВ КАРТЕ	2. ИЗВОД ИЗ ППГ ИНФРАСТРУКТУРА И МРЕЖА НАСЕЉА						
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх.						
УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх.						
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР	ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл.инж.грађ.						
ВД ДИРЕКТОРА	БЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх.						
БРОЈ КАРТЕ	02	БРОЈ ЛИСТА	01	ДАТУМ	2021.	РАЗМЕРА	1:20 000



- ЛЕГЕНДА:
- МРЕЖА САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**
- ДАЛЕКОВОДИ
 - ДРЖАВНИ ПУТ I РЕДА
 - ГРАДСКА МАГИСТРАЛА - ЛУЖНА ОБЛАСТИ
 - ОСТАЛЕ ГРАДСКЕ МАГИСТРАЛЕ
 - ГРАДСКЕ САОБРАЋАЛИЦЕ
 - САБИРНЕ САОБРАЋАЛИЦЕ
 - ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА - постојећа трака
 - ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА - нова трака
 - ИНДУСТРИЈСКА ПРУГА
- ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ**
- САОБРАЋАЛНЕ ПОВРШИНЕ
 - ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
 - ДЕМИВЕРСАНА УКРИТАЈА
 - ПЕТАЉЕ
 - ЗОНА ДЕМИВЕРСАНОГ ПРОЛАСКА УРБНЕ ОБЛАСТИ
 - ТУНЕЛСКА ДЕОНИЦА
 - НАДВОЖЊАК
 - ТРАВОСТАЈИЦА 110/20 kV
- УСЛОВИ ИЗ ГЕОЛОШКЕ ПОДЛОГЕ**
- АКТИВНА КЛИЗИШТА
 - ПРИВРЕДНО УМИРЕНА КЛИЗИШТА
 - НЕСТАБИЛНЕ ПАДИНЕ

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ


- ЛЕГЕНДА:
- ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ**
- ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ**
- СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА**
- ГРАДСКИ СПОРТСКИ ЦЕНТРИ
 - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ СРЦ
 - РЕГИОНСКИ И ЛОКАЛНИ СРЦ
- ЗЕЛЕНИЛО**
- ПАРКОВИ
 - СПЕЦИЈАЛНО ЗЕЛЕНИЛО
 - СКВЕРОВИ
- КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**
- ГРОБЉА
 - КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ
 - УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА
 - ПОСЛОВНЕ НАМЕНЕ
 - АЛТЕРНАТИВНЕ НАМЕНЕ
 - ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ, ПОСЛОВАЊЕ
- ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА**
- ШУМЕ
 - ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
 - ВОДНЕ ПОВРШИНЕ
- ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ**
- СТАНОВАЊЕ**
- Б - СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА**
- Б.1. - ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ У ЗОНАМА СРЕДЊИХ ГУСТИНА**
- Б.1.1. - ГУСТИНА СТАНОВАЊА
 - Б.1.2. - ГУСТИНА СТАНОВАЊА
 - Б.1.3. - ГУСТИНА СТАНОВАЊА
- Б.2. - ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ У ЗОНАМА СРЕДЊИХ ГУСТИНА**
- Б.2.1. - ГУСТИНА СТАНОВАЊА
 - Б.2.2. - ГУСТИНА СТАНОВАЊА
 - Б.2.3. - ГУСТИНА СТАНОВАЊА
- ПРИВРЕЂИВАЊЕ**
- РАДНА ЗОНА И ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА "КРАГУЈЕВАЦ"
 - РАДНА ЗОНА ИМ "ЛЕПЕНИЦА"
 - РАДНА ЗОНА ИМ "ЛЕПЕНИЦА"
 - РАДНА ЗОНА ИМ "ЛЕПЕНИЦА"
 - РАДНА ЗОНА ИМ
- УСЛУГЕ И МРЕЖА ЦЕНТРА**
- ГЛАВНИ ГРАДСКИ ЦЕНТАР
 - ОПШТИ - РЕГИОНСКИ ЦЕНТАР
 - ЛОКАЛНИ ЦЕНТАР
 - ЛИНКСКИ ЦЕНТАР
 - ПОСЛОВАЊЕ

ПЛАН ДЕТАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА РЕКЕ ЛЕПЕНИЦЕ НИЗВОДНО ОД МОСТА ЗА ИЛИЋЕВО ДО ГРАНИЦЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -

	ЈП "УРБАНИЗАМ" - КРАГУЈЕВАЦ
ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције
НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА	Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције
ОБРАЗЛАЖИВАЧ	Јавно предузеће "УРБАНИЗАМ" - Крагујевац
НАЗИВ КАРТЕ	02.2 Извод из ГУП-а Крагујевац 2016 - Планирана намена површина
ОД ОБОЈАВ	ОД ОБОЈАВ
УРЕЂАЧИ	ОД ОБОЈАВ
ОБРАЗЛАЖИВАЧ	ОД ОБОЈАВ
ДИРЕКТОР	ОД ОБОЈАВ
БРОЈ КАРТЕ	02.2 БРОЈ ЛИСТА 01 ДАТУМ 2021. РАЗМЕР 1:10 000





ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

3. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

ЛЕГЕНДА:

Граница обухвата Плана

Граница катастарске општине

Граница катастарске парцеле

Граница објекта

1516/11

Број катастарске парцеле

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

P

Река Лепеница

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Ливаде и пољопривреда

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА РЕКЕ ЛЕПЕНИЦЕ НИЗВОДНО ОД МОСТА ЗА ИЛИЋЕВО

ДО ГРАНИЦЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

- ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -



ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ

Ул. Краља Петра I бр. 23
телеф: 034 335 603 (централна)
ПИБ: 01577502

34000 Кragujevac
факс: 034 335 252
Моб. бр. 071 658892

www.urbanizam.co.rs
e-mail: office@urbanizam.co.rs

ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, Градска управа за развој и инвестиције

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ

Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције

ОБРАЂИВАЧ

Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац

НАЗИВ КАРТЕ

3. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх.

УРБАНИСТА

ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх.

ИЗВЕШНИ ДИРЕКТОР

ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл.инж.грађ.

ВП ДИРЕКТОРА

ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх.

БРОЈ КАРТЕ

03

БРОЈ ЛИСТА

01


ДАТУМ

2021.

РАЗМЕРА

1:2 500

МП





ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

3. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

ЛЕГЕНДА:

Граница обухвата Плана

Граница катастарске општине

Граница катастарске парцеле

Граница објекта

Број катастарске парцеле

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

Рекa Лепеница

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Ливаде и пољопривреда

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА РЕКЕ ЛЕПЕНИЦЕ НИЗВОДНО ОД МОСТА ЗА ИЛИЋЕВО

ДО ГРАНИЦЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

- ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -

ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ

Град Крагујевац, Градска управа за развој

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ

Град Крагујевац, Градска управа за развој

ОБРАЂИВАЧ

Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац

НАЗИВ КАРТЕ

3. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх.

УРБАНИСТА

ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх.

ИЗВЕШНИ ДИРЕКТОР

ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл.инж.грађ.

ВП ДИРЕКТОРА

ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх.

БРОЈ КАРТЕ

03

БРОЈ ЛИСТА

02

ДАТУМ

2021.

РАЗМЕРА

1:2 500

МП

0

25 m

100 m


250 m

Део 1

Део 2

Део 3

Део 4





ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

3. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

ЛЕГЕНДА:

- Граница обухвата Плана
- Граница катастарске општине
- Граница катастарске парцеле
- Граница објекта
- Број катастарске парцеле

1516/11

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Река Лепеница

Ливаде и пољопривреда

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА РЕКЕ ЛЕПЕНИЦЕ НИЗВОДНО ОД МОСТА ЗА ИЛИЋЕВО
ДО ГРАНИЦЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -






ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ
Ул. Краља Петра I бр. 23
Тел: 034/355-603 (централна)
ПИБ: 01577592

34000 Кragујевац
Факс: 034/355-252
Моб. бр. 071698892

www.urbanizam.co.rs
e-mail: office@urbanizam.co.rs

ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције		
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ	Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције		
ОБРАЂИВАЧ	Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац		
НАЗИВ КАРТЕ	3. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА		
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж. арх.		МП
УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж. арх.		
ИЗВЕШНИ ДИРЕКТОР	ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл. инж. грађ.		
ВП ДИРЕКТОРА	ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл. инж. арх.		
БРОЈ КАРТЕ	03	БРОЈ ЛИСТА	03
	ДАТУМ	2021.	РАЗМЕРА
			1:2 500



ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

3. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

ЛЕГЕНДА:

Граница обухвата Плана

Граница катастарске општине

Граница катастарске парцеле

Граница објекта

1516/11

Број катастарске парцеле

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

P

Река Лепеница

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Ливаде и пољопривреда

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА РЕКЕ ЛЕПЕНИЦЕ НИЗВОДНО ОД МОСТА ЗА ИЛИЋЕВО

ДО ГРАНИЦЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

- ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -

	ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ Ул. Краља Петра I бр. 23 11000 Крагујевац ПИБ: 101577592 34000 Крагујевац Факс: 034-335-252 Моб. бр. 071669892 www.urbanizam.co.rs e-mail: office@urbanizam.co.rs						
ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције						
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ	Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције						
ОБРАЂИВАЧ	Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац						
НАЗИВ КАРТЕ	3. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА						
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж. арх.	МП					
УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж. арх.						
ОТВОРНИ ДИРЕКТОР	ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл. инж. грађ.						
ВД ДИРЕКТОРА	ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл. инж. арх.						
БРОЈ КАРТЕ	03	БРОЈ ЛИСТА	04	ДАТУМ	2021.	РАЗМЕРА	1:2 500





ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

4. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

ЛЕГЕНДА:

- Граница обухвата Плана
- Граница катастарске општине
- Граница катастарске парцеле
- Граница објекта
- Број катастарске парцеле
- Регулација планирана постојећом планском документацијом

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ


Река Лепеница

Граница обухвата. Плана регулације претходно израђених или су у изради

- Граница обухвата Плана
- План детаљне регулације дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II - Лепеница - Складишни центар
- Измена и допуна плана генералне регулације радне зоне Крагујевац и зона пословања - Лепеница
- Измена и допуна плана генералне регулације радне зоне Крагујевац и зона пословања - Корман поље
- План детаљне регулације северна обилазница града Крагујевца
- План детаљне регулације "Железничке пруге Сосовица-Лукиње-Крак Батоћина" у Крагујевцу

План детаљне регулације уређење водотока реке Лепенице низводно од моста за Илићево до границе територије града Крагујевца - ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -

	ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ Ул. Краља Петра I бр. 23 Тел: 034/355-603 (централна) ПИБ: 01577552	34000 Крагујевац Факс: 034/355-252 Моб. бр.: 07168882	www.urbanizam.co.rs e-mail: office@urbanizam.co.rs
ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције		
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ	Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције		
ОБРАЂИВАЧ	Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац		
НАЗИВ КАРТЕ	4. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА		
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж. арх.		МП
УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж. арх.		
ИЗВЕШЋИЈА	ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл. инж. грађ.		
ДИРЕКТОР	ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл. инж. арх.		
БРОЈ КАРТЕ	04		
БРОЈ ЛИСТА	01	ДАТУМ	2021.
РАЗМЕРА	1:2 500		



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СЕВЕРНА ОБИЛАЗНИЦА ГРАДА
КРАГУЈЕВЦА

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

4. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

ЛЕГЕНДА:

- Граница обухвата Плана
- Граница катастарске општине
- Граница катастарске парцеле
- Граница објекта
- Број катастарске парцеле
- 1516/11
- Регулација планирана постојећом планском документацијом

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

Рекa Лепеница

Граница обухвата. Плана регулације претходно израђених или су у изради

Граница обухвата Плана

- ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ I ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА КРАГУЈЕВАЦ И РАДНЕ ЗОНЕ II - ЛЕПЕНИЦА - СЛАДИШНИ ЦЕНТАР
- ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНА ПОСЛОВАЊА- ЛЕПЕНИЦА
- ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНА ПОСЛОВАЊА- КОРМАН ПОЉЕ
- ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРНА ОБИЛАЗНИЦА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУТЕ СОВОЦИА-ЛУЖИЦЕ-КРАК БАТОЧИНА" У КРАГУЈЕВЦУ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА РЕКЕ ЛЕПЕНИЦЕ НИЗВОДНО ОД МОСТА ЗА ИЛИЋЕВО ДО ГРАНИЦЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -


ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ

Ул. Краља Петра I бр. 23
телеф: 034/355-603 (централна)
ПИБ: 01577552

34000 Кragujevac
факс: 034/355-252
Моб. бр. 07168982

www.urbanizam.co.rs
e-mail: office@urbanizam.co.rs

ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ	Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције
ОБРАЂИВАЧ	Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац
НАЗИВ КАРТЕ	4. ПЛАНИРНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх.
УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж.арх.
ДИРЕКТОР	ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл.инж.град.
ВП ДИРЕКТОРА	ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл.инж.арх.
БРОЈ КАРТЕ	04
БРОЈ ЛИСТА	03
ДАТУМ	2021.
РАЗМЕРА	1:2 500



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
"ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
СОБОВИЦА-ЛУЖНИЦЕ-КРАК
БАТОЧИНА" У КРАГУЈЕВЦУ

K.o. Cvetojevac

K.o. Batuwe

Opština Bato~ina
K.o. Milatovac

Opština Bato~ina
K.o. Milatovac

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

4. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

ЛЕГЕНДА:

- Граница обухвата Плана
- Граница катастарске општине
- Граница катастарске парцеле
- Граница објекта
- Број катастарске парцеле
- Регулација планирана постојећом паланском документацијом

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

- Река Лепеница

Граница обухвата. Планава регулације претходно израђених или су у изради

- Граница обухвата Плана
- ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ I ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА КРАГУЈЕВАЦ И РАДНЕ ЗОНЕ II - ЛЕПЕНИЦА - СЛАДИШНИ ЦЕНТАР КОЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНА ПОСЛОВАЊА: ЛЕПЕНИЦА
- ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНА ПОСЛОВАЊА: КОРМАН ПОЉЕ
- ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРНА ОБИЛАЗНИЦА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ СОБОВИЦА-ЛУЖНИЦЕ-КРАК БАТОЧИНА" У КРАГУЈЕВЦУ
-

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА РЕКЕ ЛЕПЕНИЦЕ НИЗВОДНО ОД МОСТА ЗА ИЛИЋЕВО
ДО ГРАНИЦЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -

	ЈП УРБАНИЗАМ - КРАГУЈЕВАЦ Ул. Краља Петра I бр. 23 Тел: 034/355-603 (централна) ПИБ: 01577552	34000 Крагујевац www.urbanizam.co.rs Факс: 034/355-252 Е-пошта: office@urbanizam.co.rs Моб. бр.: 07166882		
ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције			
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ	Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције			
ОБРАЂИВАЧ	Јавно предузеће УРБАНИЗАМ - Крагујевац			
НАЗИВ КАРТЕ	4. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА			
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж. арх.	МП		
УРБАНИСТА	ЛАЗАР МАНДИЋ, мастер инж. арх.			
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР	ИВАН СТАНКОВИЋ, дипл. инж. грађ.			
ВД ДИРЕКТОРА	ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ МИЛОШЕВИЋ, дипл. инж. арх.			
БРОЈ КАРТЕ	04	БРОЈ ЛИСТА 04	ДАТУМ 2021.	РАЗМЕРА 1:2 500