

1.1. НАСЛОВНА СТРАНА

1 – ПРОЈЕКТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор:

Милетић Милан
Ул.Саве Николића бр.9
Крагујевац

Објект:

Стамбено-пословни објект
Стамбена јединица "А" 111011
Затворено складиште "Б" 125211
Ул.Саве Николића
Кп.бр.14088/1, К.О.Крагујевац 1

Врста техничке документације:

ИДР – Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта:

1- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

За грађење/извођење радова:

нова градња

Пројектант:

САМОСТАЛНА РАДЊА
„GEOSISTEM MB“
Крагујевац
Ул.Светозара Марковића бр.31
Саша Миленковић

Одговорно лице пројектаната:

Саша Миленковић

Потпис:



Одговорни пројектант:

Светлана Милановић д.и.а.

Број лиценце:

Л.бр.300С04305

Потпис:



Број дела пројекта:

IV-5/2020 -А

Место и датум:

Крагујевац ,септембар 2020

1.2. САДРЖАЈ (ДЕЛА ПРОЈЕКТА)

1.1.	Насловна страна
1.2.	Садржај
1.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта
1.4.	Изјава одговорног пројектанта
1.5.	Текстуална документација - технички опис
1.6.	Нумеричка документација - табеларни приказ површина - орјентациона инвестициона вредност објекта
1.7.	Графичка документација 1.ситуација са основом приземља P=1:250 2.основа приземља P=1:100 3.основа спрата P=1:100 4. основа кровне конструкције P=1:100 5. основа крова P=1:100 6. пресек 1-1 P=1:100 7. пресек 2-2,3-3 P=1:100 8.фасаде P=1:100 9.фасаде P=1:100 10.фасаде P=1:100

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13—одлука УС, 50/2013—одлука УС, 98/2013—одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 73/19.) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА за изградњу стамбено – пословног објекта на кп.бр.14088/1, Крагујевац 1, К.О.Крагујевац 1 одређује се:

Светлана Милановић д-р. 300C04305

Пројектант: „GEOSISTEM MB“
Крагујевац
Ул.Светозара Марковића бр.31

Одговорно лице/заступник: Саша Миленковић

Потпис:



Број техничке документације: IV-5/2020-A
Место и датум: Крагујевац, септембар 2020

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА АРХИТЕКТУРЕ

Одговорни пројектант пројекта АРХИТЕКТУРЕ, који је део Идејног решења за грађење стамбено-пословног објекта на кп.бр.14088/1 К.О.Крагујевац 1, Крагујевац

Светлана Милановић диа.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је идејно решење израђено у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објекта и правилима струке;
2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант : Светлана Милановић диа.

Број лиценце:300C04305

Потпис:



Број техничке документације:
Место и датум:

IV-5/2020 -A
Крагујевац, септембар 2020

1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ЛОКАЦИЈА

Локација на којој се планира изградња стамбено-пословног објекта се налази у улици Саве Николића на грађевинској парцели бр.14088/1 К.О.Крагујевац 1. Површина парцеле је 1631 м² и на њој нема изграђених објеката. Парцела има директан излаз на јавну површину, тј. на саобраћајницу са североисточне стране чија је ширина регулације 11.0м.

Према ПГР-у " НАСЕЉА БЕЛОШЕВАЦ ЖДРАЉИЦА " (Сл.лист града Крагујевца 39/15) у целини 3 - Ждраљница и становању средњих густина типа Б.2.2.

ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

За израду идејног пројекта снимљен је катастарско топографски план у размери 1:500. Подлога садржи снимљено постојеће и катастарско стање међа, висинску представу терена и постојеће објекте на суседним грађевинским парцелама.

ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЛИКОВАЊЕ

Према типологији објекат је слободностојећи. У функционалном смислу предметни објекат је по својој намени стамбено - пословни, стамбени део је спратне структуре П+1, док је део намењен складишту спратности Пв .

Диспозиција планираног објекта је дефинисана у складу са ситуацијом на терену, направљен је концепт постављања објекта уз северозападну катастарску међу и својим габаритом прати правац парцеле. Објекат је постављен предњим делом на грађевинску линију која је 7м померена у односу на регулациону линију. Дуж југоисточне катастрске међе предвиђен је приступни пут за задњи део парцеле у ширини од 3.5м са несиметричном правугаоном окретницом за тежак саобраћај и паркинг простор.

Терен на коме се предвиђа изградња поменутог објекта је у паду од североистока ка југозападу. Унутар објекта је пројектована денivelација како би се што реалније савладала висинска разлика терена. Објекат се састоји се из две функционалне целине које су међусобно независне. У предњем делу објекта пројектован је стамбени простор, док је у задњем делу објекта пројектовано затворено складиште за одлагање стакла.

Стамбени простор чин једна стамбена јединица спратности П+1. У приземљу овог дела објекта, поред улазне зоне са вертикалном комуникацијом, пројектоване су и просторије за дневне активности и то дневни боравак са кухињом и трпезаријом, купатило и тераса. На спрату су предвиђене три спаваће собе и купатило. Нето површина пројектованог стамбеног простора износи 107.70м². Улаз у стамбени део пројектован је са североисточне стране.

Део објекта намењен пословању чини складиште спратности Пв, нето површине 604.71м². Улаз у складишни простор налази се на североисточној фасади. Овај улаз намењен је за утовар робе, кроз врата димензије 500/450 цм. Други улаз у објекат је планиран на југозападној фасади и намењен је за истовар робе кроз врата димензија 500/450цм.

Централна зона складишта је организована на начин да су планиране 2 „улице“/коридора . Регали као и штичне за складиштење стакла су са обе стране коридора. У самом складишту налази се радно место са потребном компјутреском опремом за контролу улаза и излаза складишне робе.

Конструкција

Конструкцију складишта и стамбене јединице чини јединствени скелетни систем од АБ стубова и греда у распонима 6.0м, 4.12м, 3.45м, који се ослања на армирано-бетонске темеље. Сви темељи самци се међусобно повезују АБ темељним тракама. Испуна спољних зидова је од гитер блока дебљине 25цм. Преградни зидови су од пуне опеке $d=12\text{цм}$ и ригипса $d=6\text{цм}$. Распоред конструктивних елемената је усвојен према архитектонским решењу, њихов распоред и димензије ће бити одређени према детаљном статичком прорачуну.

Између дела објекта који је опредељен за становање и складишта, пројектован је зид дебљине 25цм са потребном термоизолациом као тампон зоном између грејаног и негрејаног простора.

Подно плоча складишта је АБ, димензија 15цм са завршним слојем од феробетона и потребном хидроизолацијом, док је у стамбеном делу планирана плоча дебљине 10цм са потребном хидро и термо изолацијом.

Међуспратна конструкција је ферт таваница дељине 20цм. Кров је двоводни, планиран од кровних панела који се састоје од спољашњег трапезно профилисаног обострано поцинкованог челичног лима са еколошким полиуретаном. Кровну конструкцију чине троугаоне челичне кровне решетке.

Материјализација

Складиште

Завршна обрада унутрашњих зидова складишта предвиђена је малтерисањем продужним малтером у два слоја, глетовање и бојење дисперзивним бојама. Завршна обрада пода складишта предвиђена је феробетоном. Предвиђена столарија је ПВЦ. Брза роло врата која се одликију великом брзином подизања. Ролетна се води такозваним Ал вођицама које имају уграђене гуме за дихтовање. Са доње стране задња ламела има уграђену дихт гуму целом ширином врата, која пријања за вакум површину и спречава продор површине и ваздуха. Покретање врата се врши путем цевастих(тубних) мотора, који се могу контролисати помоћу дљинског управљача ау случају нестанка струје ручно помоћу курбле.

Стамбена јединица

Објекат је у архитектонском смислу пројектован у духу градске архитектуре Крагујевца са акцентом на употребљене материјале и боју. Фасадни зидови су предвиђени као „демит“ зидови, са применом термоизолације дебљине у свему према елаборату ЕЕ. Завршна обрада ових зидова је „бавалит“. Део предње (уличне) фасаде је предвиђена у стаклу, стакла треба да буду нискоемисиона пуњена аргоном како би се поред естетике обезбедила максимална топлотна заштита.

Обрада унутрашњих зидова стамбеног дела предвиђена је малтрисањем продужним малтером у два слоја, глетовање и бојење полудисперзивним бојама. Санитарне просторије су у висини од 250 цм обложене зидним керамичким плочицама у тону по избору инвеститора. Зидови кухиње су обложени керамичким плочицама до висине 1.50м, изнад тога се боје посном бојом. Плафони у свим просторијама се малтеришу, глетују и боје посном бојом.

Подови стамбених просторија су од ламината, подови санитарних просторија и кухиње су од подне керамике по избору инвеститора. Степениште и ходници су поплочани гранитном или противклизном керамиком у тону по избору инвеститора. Све подове треба звучно изоловати, односно радити као пливајуће подове.

Унутрашња столарија је дрвена, бојена у боји. Прозори и улазна врата су од ПВЦ шестокоморних профила са термоизолајућим стаклом са нискоемисионим слојем и испуном од аргона и ксенона према елаборату ЕЕ. Заштитна ограда на степеништу и тераси је предвиђена од прохрома.

Хоризонтани олуци, олучне вертикале, опшивке су од поцинкованог бојеног лима $d=0.55\text{мм}$. Хидроизолација је предвиђена на свим местима која треба изоловати од продора воде. Подови на тлу, зидови у додиру са тлом, као и тераса и кров објекта. У санитарним

чворовима и кухињи такође се предвиђа хидроизолација.Звучна изолација се предвиђа у међуспратној таваници, а сви подови се раде као пливајући.

Инсталације

У објекту су предвиђене све стандардне инсталације које подразумева овај тип објекта:инсталације водовода и канализације и електро инсталације.

Водоснабдевање објекта који се гради обезбедиће се са постојеће водоводне линије Д 110мм у улици Саве Николића.

Одвод фекалних отпадних вода из објекта који ће се изградити привремено ће се решити изградњом септичке јаме.

Снабдевање објекта електричном енергијом вршиће се са градске дистрибутивне електро мреже у свему према издатим условима Електропривреде Крагујевац. Објекат се гради у једној фази.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

Светлана Милановић , дипл.инж.арх.
број лиценце300С04305

С. Милановић

1.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА

СТАМБЕНО -ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА ОБЈЕКТА			
	Назив просторије	П нето (м ²)	обрада пода
1	Улаз са терасом	7.18	керамичке плочице
2	Предпростор са степеништем	10.56	керамичке плочице
3	предпростор	4.75	керамичке плочице
4	дневна соба	16.43	ламинат
5	кухиња	6.21	керамичке плочице
6	предпростор	5.42	керамичке плочице
7	WC	1.33	керамичке плочице
8	туш кабина	2.56	керамичке плочице
9	затворено складиште	604.71	феро бетон

СТАМБЕНО -ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ

ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА			
	Назив просторије	П нето (м ²)	обрада пода
1	предпростор	13.11	керамичке плочице
2	соба	11.24	ламинат
3	соба	13.51	ламинат
4	гардероба	6.09	ламинат
5	WC	1.33	керамичке плочице
6	туш кабина	2.56	керамичке плочице
7	предпростор	5.42	керамичке плочице

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:	712.41 м²
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:	769.26 м²

ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА

Процена инвестиционе вредности радова за изградњу стамбено-пословне зграде на
кп.бр.14088/1 К.О.Крагујевац 1 је:

.....
27 258 000,00 рсд


ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:


Светлана Милановић , дипл.инж.арх.
број лиценце300С04305

С. Милановић


1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

01	Ситуација са основом приземља	P=1:250
02	Ситуација са основом крова	P=1:250
03	Основа приземља	P=1:100
04	Основа спрата	P=1:100
05	Основа кровне конструкције	P=1:100
06	Основа крова	P=1:100
06	Пресек 1-1	P=1:100
07	Пресеци 2-2 и 3-3	P=1:100
09	Фасаде	P=1:100
10	Фасаде	P=1:100
11	Фасаде	P=1:100



	граница катастраске парцеле кп.бр.14088/1К.О.Крагујевац 1
	регулациона линија
	грађевинска линија
	зона изградње планираног стамбено-пословног објекта
	постојећи објекти у окружењу
	поплочане површине(тротоар,стазе)
	интерна саобраћаница
	зелене површине
	улаз/излаз становање
	улаз/излаз пословање
	лешачки приступ
	колски приступ
	паркинг простор
	простор за контејнер
	септичка јама
	високо растиње
	ниско растиње


		САМОСТАЛНА РАДЊА "GEOSISTEM M.B." Крагујевац улица Светозора Марковића 31	
Крагујевац, Светозора Марковића 31, тел:365-400			
ИНВЕСТИТОР:	Милетић Милан ул.Саве Николића бр.9 Крагујевац		
НАЗИВ ОБЈЕКТА:	СТАБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТ П-дел1		
МЕСТО ГРАДЉЕ:	Крагујевац ул.Саве Николића		
ОБЕРАВА:	САМОСТАЛНА РАДЊА "ГЕОСИСТЕМ МБ"		
ТЕХНИКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР		
	БР.1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
категорија објекта класификације брј	Стабелена јединица "А" 11101/ Затворено складште 5Б 12521/1		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:	Светлана Милановић д.и.а. бр.п.скоп 02 4305		
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БР.1	СИТУАЦИЈА		
РАЗМЕРА 1:250	број пројекта: IV/05-2020-А		датум: септембар 2020



- граница катастарске парцеле
кл.бр.14088/1К.О.Крагујевац 1
- регулациона пинија
- грађевинска линија
- зона изградње планираног
стамбено-пословног објекта
- постојећи објекти у окружењу
- поплочане површине(тротоар,стазе)
- интерна саобраћаница
- зелене површине
- улаз/излаз становање
- улаз/излаз пословање
- пешачки приступ
- колски приступ
- паркинг простор
- простор за контејнер
- септичка јама
- високо растиње
- ниско растиње

С.Милановић

 САМОСТАЛНА РАДЊА "GEOSYSTEM М.В." Крагујевац улица Светозара Марковића 31		
Крагујевац, Светозара Марковића 31, тел.365-400		
ИНВЕСТИТОР:	Милетић Милан ул.Саве Николића бр.9 Крагујевац	
НАЗИВ ОБЈЕКТА:	СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ П+деп1	
МЕСТО ГРАДЊЕ:	Крагујевац, ул.Саве Николића	
ОВЕРАВА:	САМОСТАЛНА РАДЊА "ГЕОСИСТЕМ МВ"	
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР	
	БР.1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
категорија објекта класификациони број	Стамбена јединица "А" 111011 Затворено складиште "Б" 125211	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:	Светлана Милановић д.и.а. бр.л.300 СО 4305	
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БР.2	СИТУАЦИЈА	
РАЗМЕРА 1:250	број пројекта: IV-5/2020-A	датум: септембар 2020



ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА-ПРИЗЕМЉЕ			
Р.бр.	НАМЕНА ПОВРШИНА-стапанање	Површ	Под
1	улаз са терасом	7.18	керамичке плт.
2	предпростор са степеништем	10.56	керамичке плт.
3	предпростор	4.75	керамичке плт.
4	дневна соба	16.43	ламинат
5	кухinja	6.21	керамичке плт.
6	предпростор	5.42	керамичке плт.
7	WC	1.33	керамичке плт.
8	спал. соба	2.56	керамичке плт.
НЕТО ПОВРШИНА - стапбени део		64.54m ²	
БРУТО ПОВРШИНА - стапбени део		65.04m ²	
Р.бр.	НАМЕНА ПОВРШИНА-стапанање	Површ	Зид:
9	затворено складиште	604.71	феро бетон
НЕТО ПОВРШИНА - пословни део		604.71m ²	
БРУТО ПОВРШИНА - пословни део		631.55m ²	
НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА		669.15m ²	
БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА		696.59m ²	



САМОСТАЛНА РАДЊА
"GEOSISTEM M.B."
Крагујевац
улица Светозара Марковића 31

Крагујевац, Светозара Марковића 31, тел: 365-400

ИНВЕСТИТОР:	Милетић Милан ул. Саве Николића бр.9 Крагујевац
НАЗИВ ОБЈЕКТА:	СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ П+дел.1
МЕСТО ГРАДЊЕ:	Крагујевац ул. Саве Николића
ОВЕРАВА:	САМОСТАЛНА РАДЊА "ГЕОСИСТЕМ МБ"
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР
категорија објекта класификациони број	БР.1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ Стамбена јединица "А" 111011 Затворено складиште "Б" 125211
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:	Светлана Милановић д.и.а. бр.л.300 СО 4305

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ
БР.3


РАЗМЕРА
1:100

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА

број пројекта:
IV-5/2020-A

датум:
септембар 2020

C. Mularobut




ТАБЕЛАРИИ ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА-СПРАТ

Р.бр.	НАМЕНА ПОВРШИНА	Површ	Пад	Зид
1	предпростор	13.11	керамичко пл.	полудисперзија
2	соба	11.24	ламинат	полудисперзија
3	соба	11.51	ламинат	полудисперзија
4	гардероба	6.09	ламинат	полудисперзија
5	WC	1.33	керамичко пл.	керамичко пл.
6	туш кабина	2.56	керамичко пл.	керамичко пл.
7	предпростор	5.42	керамичко пл.	керамичко пл.



НЕТО ПОВРШИНА СПРАТА 53.26м²

ГРАЉЕВИНСКА БРУТО ПОВРШИНА СПРАТА 72.67м²





С. Милановић

 САМОСТАЛНА РАДЊА "GEOSISTEM M.B." Крагујевац улица Светозара Марковића 31	
Крагујевац, Светозара Марковића 31, тел: 365-400	
ИНВЕСТИТОР:	Милетић Милан ул. Саве Николића бр. 9 Крагујевац
НАЗИВ ОБЈЕКТА:	СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ П+дел 1
МЕСТО ГРАДЊЕ:	Крагујевац ул. Саве Николића
ОВЕРАВА:	САМОСТАЛНА РАДЊА "ГЕОСИСТЕМ МБ"
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР
категорија објекта класификациони број	БР. 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:	Стамбена јединица "А" 111011 Затворено складиште "Б" 125211 Светлана Милановић д.и.а. бр.л.300 СО 4305
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БР.4	ОСНОВА СПРАТА
РАЗМЕРА 1:100	број пројекта: IV-5/2020-А
	датум: септембар 2020





C. Mikanović

		САМОСТАЛНА РАДЊА "GEOSISTEM M.B." Крагујевац улица Светозара Марковића 31	
Крагујевац, Светозара Марковића 31, тел: 365-400			
ИНВЕСТИТОР:		Милетић Милан ул. Саве Николића бр. 9 Крагујевац	
НАЗИВ ОБЈЕКТА:		СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ П+дел 1	
МЕСТО ГРАДЊЕ:		Крагујевац ул. Саве Николића	
ОВЕРАВА:		САМОСТАЛНА РАДЊА "ГЕОСИСТЕМ МБ"	
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:		ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР	
категорија објекта класификациони број		БР 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ Стамбена јединица "А" 111011 Затворено складиште "Б" 125211	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:		Светлана Милановић д.и.а. бр.л.300 СО 4305	
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БР-5		ОСНОВА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ	
РАЗМЕРА 1:100		број пројекта: IV-5/2020-А	датум: септембар 2020



		САМОСТАЛНА РАДЊА "GEOSISTEM M.B." Крагујевац улица Светозара Марковића 31			
Крагујевац, Светозора Марковића 31, тел: 365-400					
ИНВЕСТИТОР:	Милетић Милан ул. Саве Николића бр. 9 Крагујевац				
НАЗИВ ОБЈЕКТА:	СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ П+дел1				
МЕСТО ГРАДЊЕ:	Крагујевац ул. Саве Николића				
ОВЕРАВА:	САМОСТАЛНА РАДЊА "ГЕОСИСТЕМ МБ"				
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР				
	БР. 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ				
категорија објекта класификациони број	Стамбена јединица "А" 111011 Затворено складиште "Б" 125211				
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:	Светлана Милановић д.и.а. бр. л. 300 СО 4305				
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БР. 6	ОСНОВА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ				
РАЗМЕРА 1:100	број пројекта: IV-5/2020-А	датум: септембар 2020			




		САМОСТАЛНА РАДЊА "ГЕОСИСТЕМ М.Б." Крагујевац улица Светозора Марковића 31	
Крагујевац, Светозора Марковића 31, тел: 365-400			
ИНВЕСТИТОР:	Милетић Милан ул. Саве Николића бр.9 Крагујевац		
НАЗИВ ОБЈЕКТА:	СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ П+деп1		
МЕСТО ГРАДЊЕ:	Крагујевац ул. Саве Николића		
ОБЕРАВА:	САМОСТАЛНА РАДЊА "ГЕОСИСТЕМ МБ"		
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР		
	БР. 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
категорија објекта класификациони број	СТАМБЕНА ЈЕДИНИЦА "А" 11101/ Затворено складиште "Б" 12521		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:	Светлана Милановић д.и.а. бр.л.300 С0 4305		
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БР:8	ПРЕСЕК 2-2; ПРЕСЕК 3-3		
РАЗМЕРА 1:100	број пројекта: IV-5/2020-А		датум: септембар 2020



C. Munarobut

	САМОСТАЛНА РАДЊА "GEOSISTEM M.B." Крагујевац улица Светозара Марковића 31	
	Крагујевац, Светозара Марковића 31, тел: 365-400	
ИНВЕСТИТОР:	Милетић Милан ул. Саве Николића бр.9 Крагујевац	
НАЗИВ ОБЈЕКТА:	СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ П+д+п1	
МЕСТО ГРАДЊЕ:	Крагујевац ул. Саве Николића	
ОВЕРАВА:	САМОСТАЛНА РАДЊА "ГЕОСИСТЕМ МБ"	
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР	
категорија објекта класификациони број	БР.1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:	Стамбена јединица "А" 111011 Затворено складиште "Б" 125211	
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БР-9	Светлана Милановић д.и.а. бр.31.300 СД 4305	
РАЗМЕРА 1:100	СЕВЕРОИСТОЧНА ФАСАДА ЈУГОЗАПАДНА ФАСАДА	
	број пројекта: IV-5/2020-А	датум: септембар 2020



ЈУГОИСТОЧНА ФАСАДА

C. Mikanovic

		САМОСТАЛНА РАДЊА "GEOSISTEM M.B." Крагујевац улица Светозара Марковића 31	
Крагујевац, Светозара Марковића 31, тел: 365-400			
ИНВЕСТИТОР:	Милетић Милан ул. Саве Николића бр. 9 Крагујевац		
НАЗИВ ОБЈЕКТА:	СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ П+дел1		
МЕСТО ГРАДЊЕ:	Крагујевац ул. Саве Николића		
ОВЕРАВА:	САМОСТАЛНА РАДЊА "ГЕОСИСТЕМ МБ"		
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР		
категорија објекта класификациони број	БР. 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:	Стамбена јединица "А" 111011 Затворено складиште "Б" 125211		
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БР. 10	Светлана Милановић д.и.а. бр.л.300 СО 4305		
РАЗМЕРА 1:100	ЈУГОИСТОЧНА ФАСАДА	број пројекта: IV-5/2020-A	датум: септембар 2020

