

1.1. НАСЛОВНА СТРАНА

1 – ПРОЈЕКТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор:

„НЕША ПЕТРОЛ „Д.О.О.
Ул. Београдски пут бб.
Топола

Објект:

Идејно решење за изградњу бензинске станице за снабдевање моторних возила течним горивом и ТНГ-ом и аутоперионицом на кп.бр.15286,К.о.Крагујевац 3 Крагујевац

Врста техничке документације:

ИДР – Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта:

1- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

За грађење/извођење радова:

нова градња

Печат и потпис:

Пројектант:

САМОСТАЛНА РАДЊА
„GEOSISTEM MB“
Крагујевац
Ул.Светозара Марковића бр.31
Саша Миленковић

SAMOSTALNA RADNJA
"GEOSISTEM MB"
Saša Milenković pr
KRAGUJEVAC, Svetozara Markovića 31



Печат и потпис:

Одговорни пројектант:
Светлана Милановић диа.
Л.бр.300С04305



Број дела пројекта:

IV-2/2019 -A

Место и датум:

Крагујевац , јун 2019

1.2. САДРЖАЈ

1.1.	Насловна страна
1.2.	Садржај
1.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта
1.4.	Изјава одговорног пројектанта
1.5.	Текстуална документација
1.6.	Нумеричка документација
1.7.	Графичка документација

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 24/2015.) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА за изградњу објекта бензинске станице са пратећим садржајима за снабдевање моторних возила течним горивом и ТНГ-оми аутоперионице на кп.бр.15286, Крагујевац, К.о.Крагујевац 3 одређује се:


Светлана Милановић диа. 300C04305

Пројектант: „GEOSISTEM MB“
Крагујевац
Ул.Светозара Марковића бр.31

Одговорнолице/заступник: Саша Миленковић

Печат: Потпис:

SAMOSTALNA RADNJA
"GEOSISTEM MB"
Saša Milenković pr
KRAGUJEVAC, Svetozara Markovića 31



Број техничке документације: IV-2/2019/A
Место и датум: Крагујевац, јун 2019

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА АРХИТЕКТУРЕ

Одговорни пројектант пројекта АРХИТЕКТУРЕ, који је део Идејног решења за грађење бензинске станице са пратећим садржајима за снабдевање возила течним горивом и ТНГ-ом и аутоперионице на кп.бр.15286 К.о.Крагујевац 3, Крагујевац

Светлана Милановић диа.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је идејно решење израђено у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објекта и правилима струке;
2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант :

Светлана Милановић диа.

Број лиценце: 300C04305

Печат:



Потпис:

S. Milanovic

Број техничке документације:
Место и датум:

IV-2/2019 -A
Крагујевац, јун 2019

1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ
ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ
са пратећим садржајима за снабдевање моторних возила течним горивом и ТНГ-ом
и аутоперионице на к.п. 15286 К.о.Крагујевац 3

У складу са захтевом инвеститора потребно је урадити Идејно решење за изградњу објекта бензинске станица са пратећим садржајима за снабдевање моторних возила течним горивом и ТНГ-ом, на кп.бр.15286 К.о.Крагујевац 3.

За израду Идејног решења инвеститор је доставио катастарско топографски план у размери 1:500. Подлога садржи снимљено постојеће и катастарско стање међа, висинску представу терена, и постојеће трасе градске инфраструктуре.

ИНВЕСТИТОР:

„НЕСА ПЕТРОЛ“Д.О.О.
Ул.Београдски пут бб.
Топола



ТЕХНИЧКИ ОПИС

ЛОКАЦИЈА

Катастарска парцела број 15286, КО. Крагујевац 3, налази се у обухвату ПГР-а „ НАСЕЉА ВЕЛИКО ПОЉЕ - ГРОШНИЦА“ (Сл.лист града Крагујевца 27/17) у зони линијских центара.

ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА

За израду идејног пројекта снимљен је катастарско топографски план у размери 1:500. Подлога садржи снимљено постојеће и катастарско стање међа, висинску представу терена и постојеће објекте на суседним грађевинским парцелама.

ПРОДАЈНИ ОБЈЕКАТ

Према типологији објекат је слободностојећи, правоугаоног облика, габарита 15.0 x 5.0 м. Положај објекта дефинисан је грађевинским линијама и прописаним удаљењима што је приказано на ситуационом плану који је саставни део графичких прилога овог пројекта.

Продајни простор чине следећи садржаји: продајни простор, канцеларија, претпростор са тоалетима и гардеробом, чајна кухиња и магацин. Продајни објекат је нето површине 68.56м², бруто површине 75.0м².

Конструкција објекта:

Конструкција објекта планирана је као комбинација армирано-бетонских и челичних елемената. Подна плоча и темељи се изводе од армираног бетона, стубови од челика.

Фасадни зидови су ватроотпотни префабриковани сендвич панели дебљине д=10цм са испуном од минералне вуне. Панели су састављени од два профилисана, челична поцинкована и обојена лима и конструктивне изолације од незапаљиве вишеслојне минералне вуне класе А1(EN 13501-1). Модуларна ширина панела је 1000мм.

Преградни зидови су предвиђени као сендвич конструкција дебљине д=10цм, која се састоји челичних поцинкованих профила обложених са обе стране гипскартонским плочама дебљине 12.5мм са испуном од минералне вуне.

У просторијама у којима су као завршна обрада предвиђене керамичке плочице ,челични поцинковани профили се се двострано облажу гипскартонским плочама,од којих је завршни слој од водонепропусних плоча. У зидове на местима качења санитарне и друге опреме потребно је поставити ојачања,у свему према захтевима прозвођача.

Облагање фасадних зидова са унутрашње стране, као и опшивање челичних стубова и кишних вертикала врши се гипскартонским плочама на подконструкцији од челичних поцинкованих профила. Преградне зидове глетовати дисперзивним гитом, а затим бојити полудисперзивном бојом у два слоја.

Спољна врата и прозоре изградити од пластифицираних алуминијумских профила са термичким прекидом и испуном од стакла у термопан поступку 4+16+4мм. Фиксне портале такође изградити од пластифицираних алуминијумских профила са термичким прекидом и испуном од стакла у термопан поступку отпорним на удар.

Улазни (портал је застакљен и чине га двокрилна аутоматска врата са сензорима, клизна, која је у случају нестанка електричне енергије могуће ручно отворити.

Као подна облога у читавом продајном објекту предвиђене су керамичке плочице А класе.

Кровна конструкција се предвиђа од челичних решеткастих носача. Предвиђен је кровни покривач од ТР лима.

Сви елементи челичне конструкције се премазују антикорозивном бојом преко које се наносе два слоја заштитне боје.

НАДСТРЕШНИЦА

Надстрешница је „Т“ облика, димензије 20.40м x 9.50м + 15.х 8.00м. Укупна површина надстрешнице је 306.25м². Доња кота надстрешнице је 4.80м од коте асфалта. Челична конструкција надстрешнице се ослања једним делом преко два челична стуба правоугаоног пресека на темеље самце, а другим делом на зграду продајног објекта. На главне носаче се постављају попречни носачи који образују пад преко којих се поставља поцинковани челични трапезасти лим. Са доње стране главних носача се поставља спуштени плафон, док са бочних страна надстрешнице се поставља облога која формира фриз. У облози стубова скривене су олучне вертикале које се даље одводе до улива у кишну канализацију. Димензије свих конструктивних елемената биће обрађене у оквиру главног пројекта.

ПЕРИОНИЦА

Планирани објект се предвиђа на минималном растојању од 1.0м у односу на суседну међну линију источне оријентације. Самоуслугна перионица аутомобила пројектована је као слободностојећи објект, спратности П. Пројектом су предвиђена два бокса са контејнером за смештај пратеће опреме.

Конструкција објекта је скелетни систем који чине стубови и греде изграђени од поцинкованих челичних кутија, који носе кровну конструкцију.

Између стубова, тј. боксова планира се постављање преградних панела $h=220$ цм од плексигласа у алуминијумском раму на висини 30 цм од коте ± 0.00 м. Заштита од атмосферских утицаја обезбеђена је кровним покривачем (плексиглас/трапезасти лим).

Подноу конструкцију боксова самослужне аутоперионице, урадити на тампон слоју носивог дробљеног камена, формирати темеље надстрешнице. Између темеља подна конструкција је следећег састава: на подлози од носивог слоја дробљеног камена $d=30$ цм формирати набијену бетонску плочу МБ 15 $d=10$ цм, затим поставити термоизолацију (стиродур) $d=8$ цм и преко ње армирано – бетонску водонепропусну плочу $d=20$ цм. Завршни слој плоче урадити у феробетону 4 мм. У сваком боксу предвидети корито затворено металном решетком за скупљање воде и одводњавање.

Кровна конструкција аутоперионице носи канал за инсталације и окретну руку у сваком боксу. Све кишне хоризонтале и вертикале су од поцинкованог лима $d=0,55$ мм. Сваки бокс самослужне аутоперионице је опремљен жетоњером постављеном са десне стране на уласку у бокс и држачем вофеног пиштоља са исте стране постављеним уз средњи стуб. Укупна бруто површина планираног објекта је $\sim 78.61\text{м}^2$.

ПОДЗЕМНИ РЕЗЕРВОАРИ за складиштење течнoГ горивА 2 x 60м³.

За складиштење течних горива предвиђена су два лежећа челична резервоара цилиндричног облика, кружног пресека за подземну уградњу са двоструким плаштом димензија 2.50 x 12.80м. Резервоари ће бити израђени од челичног лима С.0361 заваривањем. Запремина резервоара је 2 x 60м³. Резервоари се постављају у југоисточном делу парцеле на међусобном растојању од 80цм. Уз поштовање прописа за анкеровање и прекривање земљом и слојем сувог песка, преко резервоара је планирана АБ плоча дебљине најмање 10цм. Резервоари се полажу на темељну армирано бетонску плочу (у свему према статичком прорачуну). На темељној плочи се постављају бетонски јастуци на које се ослањају резервоари. За пуњење резервоара предвиђен је утачки шахт за индиректно пуњење.

ПОДЗЕМНИ РЕЗЕРВОАР за складиштење ТНГ-а 30м³

Резервоар за складиштење ТНГ-а је запремине 30м³, димензија Ø2.20*8.70м.Изнад овог резервоара не налазе се објекти и путеви а сви прикључци налазе се на горњој страни резервоара. Резервоар за ТНГ се полаже на темељну армирано бетонску плочу дебљине у свему према статичком прорачуну. Испод плоче се ради слој мршаваг бетона дебљине 10цм и тампон слој дробљеног каменог агрегата у два слоја.Ограда око резервоара за ТНГ је жичана, висине 1.20м.

Осим резервоара у оквиру парцеле планирана је пратећа опрема за претакање, развод и издавање горива. Систем за претакање и одваздушења састоји се од полиетиленских цеви са спојницом за повезивање цистерне за доставу горива.Систем за развод горива такође је од полиетиленских цеви са дуплим зидом, намењен за нафту и дериват.За истакање горива предвиђена су три мултиплекс аутомата , постављени на острву уздигнутом најмање 14цм.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

Светлана Милановић , дипл.инж.арх.
број лиценце300С04305



S. Milanovic

1.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА

ОБЈЕКАТ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА ОБЈЕКТА			
	Назив просторије	П нето (м²)	обрада пода
1	продајни простор	27.59	гранитна керамика
2	канцеларија	7.49	гранитна керамика
3	тоалет	3.08	гранитна керамика
4	тоалет	1.21	гранитна керамика
5	предпростор	1.45	гранитна керамика
6	гардероба	1.46	гранитна керамика
7	чајна кухиња	5.16	гранитна керамика
8	магацин	21.12	гранитна керамика
	УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА	68.56	
	УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА	75.00	
НАДСТРЕШНИЦА			
		П нето (м²)	обрада пода
	УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА	306.25	асфалт
	УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА	306.25	асфалт

АУТОПЕРИОНИЦА			
	Назив просторије	П нето (м²)	обрада пода
1	перионица	29.30	фербетон
2	перионица	29.30	фербртон
3	техничка просторија	8.10	фербетон
	УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА	66.70	
	УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА	78.61	

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: **441.51 м²**

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: 459.86 ~ **460.00 м²**

ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА

Процена инвестиционе вредности радова за изградњу објекта бензинске станице са пратећим садржајима за снабдевање моторних возила горивом и ТНГ-ом и самоуслужне аутоперионице на кп.бр.15286 К.О.Крагујевац 3 је:

- објекат бензинске станице.....	3 150 000,00
- надстрешница.....	5 508 000,00
- резервоари.....	5 400 000,00
- аутоперионица.....	16 422 000,00
- пратећа опрема ,апарати партер и др.....	9 520 000,00
.....	
	40 000 000,00 рсд



ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

Светлана Милановић , дипл.инж.арх.
број лиценце300С04305



1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

01	Ситуација	P=1:250
02	Основа темеља	P=1:100
03	Основа приземља	P=1:100
04	Основа кровне конструкције	P=1:100
05	Основа крова	P=1:100
06	Пресек 1-1	P=1:100
07	Југозападна фасада Североисточна фасада	P=1:100
08	Југоисточна фасада Северозападна фасада	P=1:100
10	Основа темеља, Основа приземља	P=1:100
11	Основа кровне конструкције,Основа крова	P=1:100
12	Пресек 1-1,Пресек 2-2, Изглед	P=1:100




ЛЕГЕНДА:

- граница урбанистичког пројекта кл.бр.15286
- катастарско стање
- регулациона линија
- грађевинска линија
- ивица саобраћајница
- зона изградње планираног објекта
- зона изградње аутоперионице
- постојећи објекти у окружењу
- зелене површине у оквиру парцеле
- паркинг простор

- Укупани складишни резервоари за складиштење дизел горива и моторног бензина подељени у коморе
K1 - ЕВРОДИЗЕЛ = 40м³
K2 - ГАСНО УЉЕ = 20м³
K3 - БМБ 95 =30м³
K4 - БМБ адитив или евродизел адитив =30м³
- Издвојено место за индиректно пуњење складишних резервоара дизел горива и БМБ
- Резервоар за складиштење ТНГ-а
- Претакани мост за ТНГ
- Пумпа високог притиска за ТНГ
- Заштитна ограда резервоара за ТНГ
- Одушне цеви резервоара за течна горива
- Мултиплекс аутомати за истакане течних горива у резервоаре моторних возила
- Заштитно острво које одваја простор бензинске пумпе од саобраћајнице
- Објект за смештај особља бензинске пумпе
- Надстрешница
- Интерна саобраћајница
- Контејнер
- Усмеривач
- Тотем
- Сепаратор уља
- Самоуслугна перионица

 САМОСТАЛНА РАДЊА "GEOSISTEM M.B." Крагујевац улица Светозара Марковића 31	
Крагујевац, Светозара Марковића 31, тел. 365-400	
ИНВЕСТИТОР:	"НЕША ПЕТРОЛ" Д.О.О. ул. Београдски пут 66. Топола
НАЗИВ ОБЈЕКТА:	ОБЈЕКАТ БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ АУТОПЕРИОНИЦА
МЕСТО ГРАДЊЕ:	Крагујевац ул. Краљевацког батаљона бр. 119-121
ОБЈЕКАТ:	САМОСТАЛНА РАДЊА "ГЕОСИСТЕМ МБ"
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР
БР.1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
категорија објекта класификациони број	"С" 125 512 "В" 123 001 "В" 127 420
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:	Светлана Милановић д.и.а. бр.л.300 СО 4305
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БР.1	СИТУАЦИЈА
РАЗМЕРА 1:250	број пројекта: IV-2/2019-A датум: јун 2019





САМОСТАЛНА РАДЊА
"GEOSISTEM M.B."
Крагујевац
улица Светозара Марковића 31

Крагујевац, Светозора Марковића 31, тел: 365-400

ИНВЕСТИТОР:	"НЕША ПЕТРОЛ"Д.О.О. ул.Београдски пут бб. Топола
НАЗИВ ОБЈЕКТА:	ОБЈЕКАТ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ са пратећим садржајима
МЕСТО ГРАДЊЕ:	Крагујевац ул.Краљевачког батаљона бр.119-121
ОВЕРАВА:	САМОСТАЛНА РАДЊА "ГЕОСИСТЕМ МБ"
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР
	БР.1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
категорија објекта класификациони број	"В" 123 001
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТАНТ:	Светлана Милановић д.и.а. бр.л.300 СД 4305

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БР:2	ОСНОВА ТЕМЕЉА	
РАЗМЕРА 1:100	број пројекта: IV-2/2019-A	датум: јун 2019





НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ		P(m²)
1	продајни простор	27.59
2	канцеларија	7.49
3	тоалет	3.08
4	тоалет	1.21
5	претпростор	1.45
6	гардероба	1.46
7	чајна кухиња	5.16
8	магацин	21.12
УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА		68.56
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА		75.00


9	НАДСТРЕШНИЦА	
УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА		306.25
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА		306.25

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА	374.81
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА	381.25

 самостална радња САМОСТАЛНА РАДЊА "GEOSISTEM M.B." Крагујевац улица Светозара Марковића 31		
Крагујевац,Светозора Марковића 31,тел:365-400		
ИНВЕСТИТОР:	"НЕША ПЕТРОЛ"Д.О.О. ул.Београдски пут 66. Топола	
НАЗИВ ОБЈЕКТА:	ОБЈЕКАТ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ са пратећим садржајима	
МЕСТО ГРАДЊЕ:	Крагујевац, ул.Краљевачког батаљона бр.119-121	
ОВЕРАВА:	САМОСТАЛНА РАДЊА "ГЕОСИСТЕМ МБ"	
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР	
	БР.1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
категорија објекта класификациони број	"В" 123 001	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:	Светлана Милановић д.и.а. бр.л.300 С0 4305	
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БР:3	ОСНОВА ПРИЗЕМЉА	
РАЗМЕРА 1:100	број пројекта: IV-2/2019-A	датум: јун 2019



 САМОСТАЛНА РАДЊА "GEOSISTEM M.B." Крагујевац улица Светозара Марковића 31		
Крагујевац, Светозара Марковића 31, тел: 365-400		
ИНВЕСТИТОР:	"НЕША ПЕТРОЛ" Д.О.О. ул. Београдски пут 66. Топола	
НАЗИВ ОБЈЕКТА:	ОБЈЕКАТ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ са пратећим садржајима	
МЕСТО ГРАДЊЕ:	Крагујевац, ул. Краљевачког батаљона бр. 119-121	
ОВЕРАВА:	САМОСТАЛНА РАДЊА "ГЕОСИСТЕМ МБ"	
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР	
	БР. 1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
категирија објекта класификациони број	"В" 123 001	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:	Светлана Милановић д.и.а. бр. л. 300 С0 4305	
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БР. 4	ОСНОВА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ	
РАЗМЕРА 1:100	број пројекта: IV-2/2019-A	датум: јун 2019




САМОСТАЛНА РАДЊА
"GEOSISTEM M.B."
Крагујевац
улица Светозара Марковића 31

Крагујевац, Светозора Марковића 31, тел: 365-400

ИНВЕСТИТОР:	"НЕША ПЕТРОЛ"Д.О.О. ул.Београдски пут бб. Топола
НАЗИВ ОБЈЕКТА:	ОБЈЕКАТ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ са пратећим садржајима
МЕСТО ГРАДЊЕ:	Крагујевац ул.Краљевачког батаљона бр.119-121
ОВЕРАВА:	САМОСТАЛНА РАДЊА "ГЕОСИСТЕМ МБ"
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР
	БР.1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
категорија објекта класификациони број	"В" 123 001
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТАНТ:	Светлана Милановић д.и.а. бр.л.300 СД 4305

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БР:5	ОСНОВА КРОВА	
РАЗМЕРА 1:100	број пројекта: IV-2/2019-A	датум: јун 2019





САМОСТАЛНА РАДЊА
"GEOSISTEM M.B."
Крагујевац
улица Светозара Марковића 31


Крагујевац, Светозора Марковића 31, тел: 365-400

ИНВЕСТИТОР:	"НЕША ПЕТРОЛ"Д.О.О. ул.Београдски пут 66. Топола
НАЗИВ ОБЈЕКТА:	ОБЈЕКАТ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ са пратећим садржајима
МЕСТО ГРАДЊЕ:	Крагујевац ул.Краљевачког батаљона бр.119-129
ОВЕРАВА:	САМОСТАЛНА РАДЊА "ГЕОСИСТЕМ МБ"
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР
	БР.1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
категорија објекта класификациони број	"Б" 123 001
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:	Светлана Милановић д.и.а. бр.л.300 СО 4305


ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БР:6	ПРЕСЕК - 1-1	
РАЗМЕРА 1:100	број пројекта: IV-2/2019-A	датум: јун 2019



 САМОСТАЛНА РАДЊА "GEOSISTEM M.B." Крагујевац улица Светозара Марковића 31		
Крагујевац,Светозора Марковића 31,тел:365-400		
ИНВЕСТИТОР:	"НЕША ПЕТРОЛ"Д.О.О. ул.Београдски пут 66. Топола	
НАЗИВ ОБЈЕКТА:	ОБЈЕКАТ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ са пратећим садржајима	
МЕСТО ГРАДЊЕ:	Крагујевац ул.Краљевачког батаљона бр.119-121	
ОВЕРАВА:	САМОСТАЛНА РАДЊА "ГЕОСИСТЕМ МБ"	
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР	
	БР.1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
категорија објекта класификациони број	"В" 123 001	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:	Светлана Милановић д.и.а. бр.л.300 С0 4305	
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БР:8	ЈУГОИСТОЧНА ФАСАДА СЕВЕРОЗАПАДНА ФАСАДА	
РАЗМЕРА 1:100	број пројекта: IV-2/2019-A	датум: јун 2019




ОСНОВА ТЕМЕЉА




	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ	P(m²)
1	перионица	29.30
2	перионица	29.30
3	техничка просторија	8.10
УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА		66.70
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА		78.61



ОСНОВА ПРИЗЕМЉА



			САМОСТАЛНА РАДЊА "GEOSISTEM M.B." Крагујевац улица Светозара Марковића 31		
Крагујевац, Светозара Марковића 31, тел: 365-400					
ИНВЕСТИТОР:		"НЕША ПЕТРОЛ" Д.О.О. ул. Београдски пут 66. Топола			
НАЗИВ ОБЈЕКТА:		САМОУСЛУЖНА АУТОПЕРИОНИЦА			
МЕСТО ГРАДЊЕ:		Крагујевац, ул. Краљевачког батаљона			
ОБЕРАВА:		САМОСТАЛНА РАДЊА "ГЕОСИСТЕМ МБ"			
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:		ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР			
		БР.1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ			
категорија објекта класификациони број		"В" 127 420			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:		Светлана Милановић д.и.а. бр.л.300 С0 4305			
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БР.9		ОСНОВА ТЕМЕЉА ОСНОВА ПРИЗЕМЉА			
РАЗМЕРА 1:100		број пројекта: IV-2/2019-A		датум: јун 2019	



OCHOBA KPOBA



Крагујевац, Светозора Марковића 31, тел: 365-400

ИНВЕСТИТОР:	"НЕША ПЕТРОЛ"Д.О.О. ул.Београдски пут 66. Топола
НАЗИВ ОБЈЕКТА:	САМОУСЛУЖНА АУТОПЕРИОНИЦА
МЕСТО ГРАДЊЕ:	Крагујевац ул.Крађевачког батаљона
ОВЕРАВА:	САМОСТАЛНА РАДЊА "ГЕОСИСТЕМ МБ"
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР
категорија објекта класификациони број	БР.1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:	"В" 127 420
	Светлана Милановић д.и.а. бр.л.300 С0 4305

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БР:10	ОСНОВА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ОСНОВА КРОВА	
РАЗМЕРА 1:100	број пројекта: IV-2/2019-A	датум: јун 2019

Technical drawing of a building section showing a cross-section with four columns (1, 2, 3, 4) and a roof structure. The drawing includes floor levels (+/-0.00, +0.10, +2.80), roof level (+4.89), and slopes (2.11%, 2.31%).

Technical drawing of a building facade showing a curved roof structure. The drawing includes the following dimensions and grid lines:

- Grid lines: C, B, A (vertical); 1, 2, 3 (horizontal).
- Dimensions:
 - Horizontal distance from grid line C to B: $+2.50$
 - Horizontal distance from grid line B to A: $+0.30$
 - Horizontal distance from grid line A to the right edge: $+0.10$
 - Vertical height from grid line 1 to 2: $+4.89$
 - Vertical height from grid line 2 to 3: $+0.10$
 - Vertical height from grid line 3 to the base: $+/-0.00$
- Structural elements: A curved roof structure, a central vertical support, and two rectangular panels (likely windows or doors) below the roof.

Technical drawing of a building section showing a roof structure. The drawing includes elevation markers (+4.89, +2.80, +2.50, +0.30, +0.10, +/-0.00) and section markers (A, B, C, D, E). A blue curved line indicates a roof profile.

Technical drawing of a floor plan showing a cross-section of a building's foundation and floor structure. The drawing includes dimensions, elevations, and material specifications.

Dimensions and Elevations:

- Vertical dimensions: 174, 115, 58, 240, 299, 387, 4.84, 2.11%, 0.00, -0.04, -0.10, -0.80, -1.03, -0.80.
- Horizontal dimensions: 10, 90, 4.84, 2.11%, 0.00, -0.04, -0.10, -0.80, -1.03, -0.80.

Material Specifications:

- бетон д=8см
- фасция 0-4 мм д=1см
- дробљени камен Ø31мм д=5см
- песак д=15см
- бетон д=10см
- термоизолација д=8см (стиродур)
- набјени бетон М5-15 д=10см
- носиви слој од дробљеног камена д=30см
- планум постелице улази на Мс=20МН/м²

[illegible]

		САМОСТАЛНА РАДЊА "GEOSISTEM M.B." Крагујевац улица Светозара Марковића 31	
Крагујевац, Светозора Марковића 31, тел: 365-400			
ИНВЕСТИТОР:		"НЕША ПЕТРОЛ" Д.О.О. ул. Београдски пут 66. Топола	
НАЗИВ ОБЈЕКТА:		САМОУСЛУЖНА АУТОПЕРИОНИЦА	
МЕСТО ГРАДЊЕ:		Крагујевац, ул. Краљевачког батаљона	
ОВЕРАВА:		САМОСТАЛНА РАДЊА "ГЕОСИСТЕМ МБ"	
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:		ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - ИДР	
		БР.1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
категорија објекта класификациони број		"В" 127 420	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:		Светлана Милановић д.и.а. бр.п.300 СО 4305	
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БР.11		ИЗГЛЕДИ ПРЕСЕК 1-1 , ПРЕСЕК 2-2	
РАЗМЕРА 1:100		број пројекта: IV-2/2019-A	датум: јун 2019